



MEMORIAL DESCRITIVO RETIFICADO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA

APIAÍ/SP

2026



Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO

Obra: Construção de Praça Poliesportiva

Local: Rua Pedro Lucas Evangelista - Bairro Pinheiros. Apiaí/SP.

Interessado: Prefeitura do Município de Apiaí

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. Placa de identificação de obra:

Será confeccionada placa da obra, por: chapa em aço galvanizado, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, requadro e estrutura em madeira na medida de 4 x 1,50 metros.

1.2. Limpeza mecanizada do terreno:

Para dar início a obra deverão ser realizadas a limpeza inicial do terreno, executando a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capins e etc. Além do arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos e a raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm, juntamente com a carga mecanizada com transporte, dentro e fora da obra em um raio de até um quilômetro.

2- SISTEMA DE DRENAGEM:

O sistema de drenagem será composto pelos seguintes elementos:

2.1 Tubulação drenante

Serão utilizados tubos corrugados de polietileno de alta densidade, perfurados, próprios para drenagem subterrânea.

Os tubos deverão possuir resistência mecânica adequada para instalação enterrada e permitir a infiltração da água através de suas perfurações. Nas valas laterais será instalado tubo de DN= 4'

2.2 Camada drenante

Os tubos drenantes serão assentados sobre camada de brita nº 2 ou nº 3, que tem a função de facilitar a percolação da água até o tubo.

A camada drenante também envolve lateralmente e superiormente a tubulação.

2.3 Manta geotêxtil

Todo o conjunto drenante será envolvido com manta geotêxtil não tecida (tipo Bidim).



Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO

A manta tem a função de:

impedir a entrada de partículas finas do solo no sistema drenante

evitar o entupimento dos tubos

aumentar a durabilidade do sistema.

2.4 Dreno principal

Os drenos secundários convergem para um dreno principal coletor, responsável por conduzir as águas captadas até o ponto de lançamento do sistema de drenagem, será um tubo de DN=8'

2.5 Destinação das águas

As águas captadas pelo sistema drenante serão direcionadas para o sistema de drenagem existente ou para ponto de descarte adequado, garantindo o correto escoamento das águas pluviais

3- FECHAMENTO EM ALAMBRADO SOBRE ALVENARIA:

A mureta será executada em blocos de concreto, com altura de 0,50m, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Os montantes metálicos retos com altura suficiente para permitir fechamento de 2,50m de altura total, sendo 0,50 m chumbados, com o espaçamento de aproximadamente 2,50 metros. O fechamento será executado em tela de arame galvanizado tipo alambrado aferindo somente na projeção vertical, não sendo considerado a altura do chumbamento, malha losangular de 5x5cm, fio galvanizado nº 12 (2,70 mm). A tela será esticada e fixada nos montantes metálicos com arames galvanizados de amarração, presilhas ou grampos metálicos apropriados. Para garantir maior firmeza, serão instalados arames de tensão (fio galvanizado nº 10) na parte superior, inferior e intermediária da tela.

A quadra poliesportiva e o Campo de Futebol Society terão as laterais 100 % fechada, já a meia quadra de basquete contará com o fechamento parcial das laterais.



Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO

4- CALÇADAS E PISTA DE CAMINHADA:

O assentamento do pavimento em paver será executado com blocos de concreto intertravados, com espessura de 6 cm, assentados sobre base de areia média nivelada e adensada, com espessura de 4 cm. O assentamento seguirá a modulação definida em projeto, com juntas uniformes de até 3 mm, garantindo o intertravamento entre as peças. Após o assentamento será realizada a compactação mecânica do pavimento, com espalhamento de areia fina para preenchimento completo das juntas e acabamento do piso.

A pista de caminhada será executada a partir de uma camada de brita devidamente compactada para formação do contrapiso, sobre a qual será aplicada malha pop de aço, garantindo maior resistência estrutural. Em seguida será lançada e nivelada camada de concreto com espessura de 10 cm, executada dentro de formas conforme dimensões estabelecidas em projeto, assegurando regularidade, durabilidade e acabamento uniforme do pavimento, e por fim, realizada a pintura para sinalização da pista.

5- MOBILIÁRIOS URBANOS:

Os bancos serão executados com estrutura e apoios laterais em concreto armado, moldados conforme projeto, garantindo estabilidade e resistência. O assento e o encosto serão constituídos por réguas de madeira tratada, fixadas mecanicamente à estrutura de concreto, conforme dimensões e detalhes especificados.

Serão instaladas lixeiras de coleta seletiva, fixadas ao solo por meio de chumbamento em base de concreto, garantindo firmeza, durabilidade e acessibilidade ao usuário.

As mesas de ping pong serão em concreto pré-moldado, adequadas para áreas externas, com superfície de jogo lisa e resistente, acompanhadas de rede em material metálico galvanizado ou equivalente. A instalação será feita através de chumbamento no piso, assegurando estabilidade, segurança e resistência ao uso contínuo.



Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO

6- ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

Serão instalados postes de iluminação, conforme projetos, seguindo as descrições presentes nas normas ABNT.

7- QUADRA POLIESPORTIVA E MEIA QUADRA DE BASQUETE:

A quadra poliesportiva será executada a partir da preparação do contrapiso, composto por uma camada de brita com espessura de 3 cm, devidamente nivelada e compactada. Sobre esta base será aplicada malha pop em toda a extensão da quadra, garantindo resistência e uniformidade. Em seguida será lançada a camada de concreto com espessura de 7 cm, executada dentro de formas conforme dimensões do projeto. A superfície receberá acabamento alisado com cimento queimado, assegurando regularidade e durabilidade. Posteriormente, será realizada a pintura com tintas específicas para quadras esportivas, demarcando linhas e áreas de jogo conforme normas técnicas aplicáveis.

Serão instaladas também traves metálicas, dimensionadas conforme as modalidades previstas, fixadas ao piso e pintadas com acabamento resistente às intempéries.

A cobertura será executada em estrutura metálica dimensionada para sistema de duas águas, composta por pilares, vigas e terças metálicas devidamente fixadas em bases de concreto. O fechamento superior será realizado em telhas metálicas tipo sanduíche trapezoidais, proporcionando conforto térmico, durabilidade e proteção contra intempéries, o item 15.03.030 contempla o projeto estrutural e a emissão da ART na qual terá que ser elaborado conforme o projeto básico.

8- CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY:

O campo de futebol Society será executado a partir da preparação do contrapiso, composto por uma camada de brita com espessura de 3 cm, devidamente nivelada e compactada. Sobre esta base será aplicada malha pop em toda a extensão do campo, garantindo resistência e uniformidade. Em seguida será lançada a camada de concreto com espessura de 7 cm, executada dentro de formas conforme dimensões do projeto.



Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO

Após a cura e regularização do piso, será realizada a aplicação da forração em grama sintética esportiva, fixada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante, com colagem das juntas e preenchimento com areia e granulado de borracha, assegurando amortecimento, resistência e conforto durante o uso.

Serão instaladas traves metálicas nas dimensões oficiais para futebol Society, devidamente fixadas ao piso e pintadas com acabamento resistente às intempéries.

9- PAISAGISMO:

O paisagismo será composto pela execução de canteiros com forração em grama São Carlos, devidamente preparada em solo corrigido e nivelado, garantindo cobertura uniforme e resistência ao pisoteio. Todo o plantio seguirá técnicas adequadas visando o pleno desenvolvimento das espécies e a durabilidade do paisagismo implantado.

10- LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Após a conclusão dos trabalhos deverá ser realizada a limpeza ao redor de toda a construção.

11- OBSERVAÇÕES: Para melhores esclarecimentos, ver projeto anexo.

Apiaí, 16 de março de 2026.

Jayne Estefany Ferreira Travasso
Eng.^a Responsável Fiscalização
CREA :5071074618