



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: RUA PAULO BOGUCHESKI- Bairro Jardim Bela Vista - Apiaí/SP
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Data: 20 de maio de 2026.

BOLETIM: SINAPI- DATA DE EMISSÃO 10/04/2026 - MÊS DE REFERENCIA 03/2026 -COM DESONERAÇÃO

CDHU-BOLETIM 201 -PUBLICAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	SINAPI / CDHU	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário sem BDI R\$	Preço Unitário com BDI 22,98% Preço Total do Serviço com BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES (INCLUSO CORTE DE BARRANCO E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO)				6.568,45
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	503,17	2.784,59
1.2	105137	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	m	2.170,94	0,92	2.456,24
1.3	101256	ESCAVAÇÃO VERTICAL COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020	m³	58,00	20,93	1.327,62
		SUB-TOTAL				6.568,45
2		DRENAGEM				65.635,16
2.1	102282	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M³/111HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	208,00	16,29	4.166,96
2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	104,00	34,19	4.372,87
2.4	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	unid.	8,00	1.581,33	15.557,76
2.5	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	mm	19,00	184,11	4.301,95
2.6	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	mm	79,00	341,51	33.179,13
2.7	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	6,00	549,75	4.056,50
		SUB-TOTAL				65.635,16
3		PREPARO DE SUB BASE E BASE				117.127,41
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	2.170,94	1,58	4.218,32
3.2	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	325,64	27,87	11.161,16
3.3	101256	ESCAVAÇÃO VERTICAL COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020	m³	325,64	22,89	9.166,81
3.4	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m²	325,64	143,58	57.499,78
3.5	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	19.538,40	1,46	35.081,35
		SUB-TOTAL				117.127,41
4		GUIAS / SARJETAS				56.888,89
4.1	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016-INCLUSO MATERIAL	m	704,84	65,63	56.888,89
		SUB-TOTAL				56.888,89
5		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				159.717,68
5.1	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	58,76	1.470,10	106.233,91
5.2	54.03.230-CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	1.959,53	6,54	15.760,29
5.3	54.03.240-CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	1.959,53	12,99	31.303,69
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1.763,58	2,96	6.419,80
		SUB-TOTAL				159.717,68
6		CALÇADA/RAMPAS DE ACESSIBILIDADE				75.627,98
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	52,30	116,77	7.510,48
6.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1.568,88	2,96	5.711,05
6.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	522,96	3,12	2.006,58
6.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024	m²	52,30	165,38	10.637,00
6.5	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	522,96	76,12	48.955,53
6.6	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	8,00	82,06	807,34
		SUB-TOTAL				75.627,98
VALOR ORÇADO: Quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos						481.565,58

JOAO CEZAR JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0400318088
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA ROSA DE ASSIS LEPINSK
COORDENADORA DE CONVÊNIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

JOSÉ ROBERTO COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ