


<div></div> <div>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ</div> <div>CNPJ 46.634.242/0001-38</div>				<div>OBRA:</div> <div>LOCAL:</div> <div>Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS sub 50 25 MORADIAS</div> <div>Rua Antonio Carriel, Bairro Quilombo Apiaí</div> <div>SINAPI (Mês de Referencia : 04 /2026) - CPOS / CDHU (02/2026) - SEM DESONERAÇÃO</div> <div>MUNICÍPIO DE APIAÍ</div>						
Macro-serviço / Se	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)
1			INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - Evento 1							R\$ 277.920,00
1.1	SINAPI	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	5.000,00	M3	R\$ 11,94	R\$ 11,94	24,24%	R\$ 14,83	R\$ 74.150,00
1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	35.000,00	M3XKM	R\$ 3,00	R\$ 3,00	24,24%	R\$ 3,73	R\$ 130.550,00
1.3	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	7.000,00	M3	R\$ 8,42	R\$ 8,42	24,24%	R\$ 10,46	R\$ 73.220,00
2			INFRAESTRUTURA - SERVIÇO PRELIMINAR - Evento 2							R\$ 67.169,28
2.1	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	439,51	M3	R\$ 8,42	R\$ 8,42	24,24%	R\$ 10,46	R\$ 4.597,27
2.2	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	144,22	M3	R\$ 11,13	R\$ 11,13	24,24%	R\$ 13,83	R\$ 1.994,56
2.3	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	10,56	M	R\$ 186,29	R\$ 186,29	24,24%	R\$ 231,45	R\$ 2.444,11
2.4	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	109,59	M	R\$ 345,20	R\$ 345,20	24,24%	R\$ 428,88	R\$ 47.000,96
2.5	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	4,00	UN	R\$ 1.665,14	R\$ 1.665,14	24,24%	R\$ 2.068,77	R\$ 8.275,08
2.6	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	113,25	M3	R\$ 20,31	R\$ 20,31	24,24%	R\$ 25,23	R\$ 2.857,30
3			INFRAESTRUTURA - BASE, SUB-BASE - Evento 3							R\$ 140.963,03
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	1.098,77	M2	R\$ 3,23	R\$ 3,23	24,24%	R\$ 4,01	R\$ 4.406,07
3.2	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	329,63	M3	R\$ 144,75	R\$ 144,75	24,24%	R\$ 179,84	R\$ 59.280,66
3.3	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	164,82	M3	R\$ 158,61	R\$ 158,61	24,24%	R\$ 197,06	R\$ 32.479,43
3.4	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	14.833,40	M3XKM	R\$ 2,43	R\$ 2,43	24,24%	R\$ 3,02	R\$ 44.796,87
4			INFRAESTRUTURA - GUIA/MEIO-FIO - Evento 4							R\$ 37.577,12
4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	161,19	M	R\$ 61,86	R\$ 61,86	24,24%	R\$ 76,85	R\$ 12.387,45
4.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	28,01	M3	R\$ 723,85	R\$ 723,85	24,24%	R\$ 899,31	R\$ 25.189,67
5			INFRAESTRUTURA - REVESTIMENTO ASFÁLTICO - Evento 5							R\$ 89.712,49
5.1	Outros	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	1.098,77	M2	R\$ 13,00	R\$ 13,00	24,24%	R\$ 16,15	R\$ 17.745,14
5.2	Outros	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	1.098,77	M2	R\$ 6,54	R\$ 6,54	24,24%	R\$ 8,13	R\$ 8.933,00
5.3	Outros	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	32,96	M3	R\$ 1.539,32	R\$ 1.539,32	24,24%	R\$ 1.912,45	R\$ 63.034,35
										613.341,92

Valor Orçado: Seiscentos e treze mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos

Apiaí. 25 de maio de 2026

Deiciane Jhenielly de Almeida Cunha
CREA 5070199014
Elaboração de projetos e orçamentos

Sergio Victor Borges Barbosa
Prefeito Municipal de Apiaí

Jayne Estefany Ferreira Travasso
CREA 5071074618
Engenheira de Fiscalização

Jose Roberto Coelho
Secretario de Obras

Luciana Lepinsk
Coordenadora de Convênios