PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ENDEREÇO: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELA SINAPI - 09/2026 - NÃO DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER								
PROJETO:	**IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE APIAÍ – SP**							
LOCAL:	**RUA ANTERO DE QUEIROZ - CAMPININHA - APIAÍ/SP**						**Valor Total:**	**R$ 783.239,47**
							Repasse:	**R$ 481.104,00**
							Contra-partida:	**R$ 302.135,47**
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. SEM BDI**	**VALOR UNIT. COM BDI**	**VALOR TOTAL SEM BDI**	**VALOR TOTAL COM BDI**
	1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**16.925,12**	**20.965,08**
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	508,89	630,51	4.071,12	5.044,08
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.400,00	0,76	0,94	2.584,00	3.196,00
SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125,00	82,16	101,80	10.270,00	12.725,00
	2.0	**SISTEMA DE DRENAGEM**					**24.208,13**	**29.992,79**
SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	315,00	67,92	84,15	21.394,80	26.507,25
SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	63,00	7,96	9,86	501,48	621,18
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	12,60	183,48	227,33	2.311,85	2.864,36
	3.0	**CALÇADAS: PISO E CONTRAPISO**					**270.929,98**	**335.685,62**
SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.476,00	112,68	139,61	166.315,68	206.064,36
SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	672,00	49,06	60,79	32.968,32	40.850,88
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	17,50	218,13	270,26	3.817,28	4.729,55
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	24,50	840,80	1.041,75	20.599,60	25.522,88
SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	233,00	202,70	251,15	47.229,10	58.517,95
	4.0	**PAISAGISMO**					**70.817,50**	**87.749,00**
SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	1.550,00	5,16	6,39	7.998,00	9.904,50
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	1.550,00	7,52	9,32	11.656,00	14.446,00
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.550,00	23,33	28,91	36.161,50	44.810,50
SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	150,00	47,35	58,67	7.102,50	8.800,50
SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	50,00	157,99	195,75	7.899,50	9.787,50

PROJETO:		IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE APIAÍ – SP						
LOCAL:		RUA ANTERO DE QUEIROZ - CAMPININHA - APIAÍ/SP					Valor Total:	R$ 783.239,47
							Repasse:	R$ 481.104,00
							Contra-partida:	R$ 302.135,47
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. SEM BDI**	**VALOR UNIT. COM BDI**	**VALOR TOTAL SEM BDI**	**VALOR TOTAL COM BDI**
	5.0	**MOBILIÁRIO URBANO**					**20.456,28**	**25.345,32**
SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00	1.264,77	1.567,05	12.647,70	15.670,50
SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	6,00	1.301,43	1.612,47	7.808,58	9.674,82
	6.0	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**89.522,32**	**110.922,33**
SINAPI	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.996,84	2.474,08	1.996,84	2.474,08
SINAPI	105953	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	29,00	1.867,60	2.313,96	54.160,40	67.104,84
SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	29,00	152,48	188,92	4.421,92	5.478,68
SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	58,00	271,11	335,91	15.724,38	19.482,78
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	9,40	11,65	9.400,00	11.650,00
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	4,80	5,95	576,00	714,00
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29,00	90,19	111,75	2.615,51	3.240,75
SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29,00	21,63	26,80	627,27	777,20
	7.0	**ACADEMIA, PARQUINHO E SINALIZAÇÃO**					**41.785,08**	**72.723,69**
SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.431,58	3.012,73	2.431,58	3.012,73
SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.203,96	7.686,71	6.203,96	7.686,71
SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.140,76	5.130,40	4.140,76	5.130,40
SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.585,22	3.203,09	2.585,22	3.203,09
SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.003,95	2.482,89	2.003,95	2.482,89
SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.911,53	6.085,39	4.911,53	6.085,39

PROJETO:		IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE APIAÍ – SP						
LOCAL:		RUA ANTERO DE QUEIROZ - CAMPININHA - APIAÍ/SP					Valor Total:	R$ 783.239,47
							Repasse:	R$ 481.104,00
							Contra-partida:	R$ 302.135,47
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. SEM BDI**	**VALOR UNIT. COM BDI**	**VALOR TOTAL SEM BDI**	**VALOR TOTAL COM BDI**
SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.269,48	6.528,89	5.269,48	6.528,89
SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.646,61	3.279,15	2.646,61	3.279,15
SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.861,92	3.545,92	2.861,92	3.545,92
SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.507,50	8.062,79	6.507,50	8.062,79
SINAPI	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.222,57	2.753,76	2.222,57	2.753,76
CDHU	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	UN	10,00	29,97	37,13	299,70	371,30
CDHU	35.05.200	Centro de atividades em madeira rústica	CJ	1,00	6.229,50	7.718,35	6.229,50	7.718,35
CDHU	35.05.210	Balanço duplo em madeira rústica	CJ	1,00	3.816,99	4.729,25	3.816,99	4.729,25
CDHU	35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	CJ	1,00	2.348,35	2.909,61	2.348,35	2.909,61
CDHU	35.05.240	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	CJ	1,00	4.215,87	5.223,46	4.215,87	5.223,46
	8.0	**INFRAESTRUTURA DOS SANITÁRIOS**					**7.770,08**	**9.627,61**
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	14,00	70,28	87,08	983,92	1.219,12
SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	15,00	22,13	27,42	331,95	411,30
SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,00	68,88	85,34	137,76	170,68
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	15,00	109,53	135,71	1.642,95	2.035,65
SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	200,00	12,46	15,44	2.492,00	3.088,00
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,00	710,11	879,83	1.420,22	1.759,66
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,00	47,58	58,95	761,28	943,20

PROJETO:		IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE APIAÍ – SP						
LOCAL:		RUA ANTERO DE QUEIROZ - CAMPININHA - APIAÍ/SP					Valor Total:	R$ 783.239,47
							Repasse:	R$ 481.104,00
							Contra-partida:	R$ 302.135,47
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. SEM BDI**	**VALOR UNIT. COM BDI**	**VALOR TOTAL SEM BDI**	**VALOR TOTAL COM BDI**
	9.0	**SUPERESTRUTURA DOS SANITÁRIOS**					**6.285,01**	**7.786,27**
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200,00	10,10	12,51	2.020,00	2.502,00
SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,50	652,79	808,81	979,19	1.213,22
SINAPI	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,00	81,90	101,47	1.228,50	1.522,05
SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	652,22	808,10	652,22	808,10
SINAPI	92473	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,00	140,51	174,09	1.405,10	1.740,90
	10.0	**ALVENARIA DOS SANITÁRIOS**					**9.239,73**	**11.447,85**
SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	75,00	94,11	116,60	7.058,25	8.745,00
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,00	727,16	900,95	2.181,48	2.702,85
	11.0	**PISO DOS SANITÁRIOS**					**2.845,56**	**3.525,56**
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,00	183,48	227,33	366,96	454,66
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,00	840,80	1.041,75	1.681,60	2.083,50
SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	20,00	39,85	49,37	797,00	987,40
	12.0	**COBERTURA DOS SANITÁRIOS**					**8.520,10**	**10.556,55**
SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	40,00	110,92	137,43	4.436,80	5.497,20
SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	45,00	90,74	112,43	4.083,30	5.059,35
	13.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**					**10.653,14**	**13.199,16**
SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	311,99	386,56	623,98	773,12
SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	935,63	1.159,25	1.871,26	2.318,50
SINAPI	106105	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	60,00	26,75	33,14	1.605,00	1.988,40

PROJETO:		IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE APIAÍ – SP						
LOCAL:		RUA ANTERO DE QUEIROZ - CAMPININHA - APIAÍ/SP					Valor Total:	R$ 783.239,47
							Repasse:	R$ 481.104,00
							Contra-partida:	R$ 302.135,47
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. SEM BDI**	**VALOR UNIT. COM BDI**	**VALOR TOTAL SEM BDI**	**VALOR TOTAL COM BDI**
SINAPI	95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	379,11	469,72	758,22	939,44
SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	966,92	1.198,01	1.933,84	2.396,02
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	62,98	78,03	251,92	312,12
SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	459,89	569,80	919,78	1.139,60
SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30,00	60,78	75,31	1.823,40	2.259,30
SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	93,75	116,16	187,50	232,32
SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	339,12	420,17	678,24	840,34
	14.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SANITÁRIOS**					**4.615,39**	**5.718,68**
SINAPI	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.996,84	2.474,08	1.996,84	2.474,08
SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	612,41	758,78	612,41	758,78
SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	14,83	18,37	59,32	73,48
SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	19,17	23,75	287,55	356,25
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	6,43	7,97	289,35	358,65
SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	95,80	118,70	766,40	949,60
SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	23,04	28,55	184,32	228,40
SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	36,18	44,83	289,44	358,64
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	16,22	20,10	129,76	160,80
	15.0	**ACABAMENTO DOS SANITÁRIOS**					**30.664,28**	**37.993,98**
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	150,00	10,33	12,80	1.549,50	1.920,00
SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	150,00	74,95	92,86	11.242,50	13.929,00
SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	75,00	70,84	87,77	5.313,00	6.582,75
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	150,00	5,17	6,41	775,50	961,50

PROJETO:	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE APIAÍ – SP						
LOCAL:	RUA ANTERO DE QUEIROZ - CAMPININHA - APIAÍ/SP					Valor Total:	R$ 783.239,47
						Repasse:	R$ 481.104,00
						Contra-partida:	R$ 302.135,47

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	120,00	24,08	29,84	2.889,60	3.580,80
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	7,50	728,61	902,75	5.464,58	6.770,63
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	342,96	424,93	3.429,60	4.249,30
VALOR FINANCEIRO TOTAL						Sem BDI	R$ 615.237,70	
VALOR FINANCEIRO TOTAL						Com BDI de	23,90%	R$ 783.239,47
REPASSE FINANCEIRO TOTAL								R$ 481.104,00
CONTRA-PARTIDA								R$ 302.135,47

Valor Final Orçado: Setecentos e Oitenta e Três Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos

Apiaí, 19 de outubro de 2025.

OBS:

01 **Orçamento com base na Tabela SINAPI - Mês Referência: 09/2026 - Data de Emissão: 09/10/2026 - Não Desonerado**

02 **Orçamento com base na Tabela CDHU - Boletim Versão 203 - Data Base: AGOSTO 2026 - Sem Desoneração**

03 **Declaramos que foi adotada a alternativa Não Desonerada por ser mais adequada para a Administração Municipal.**

04 **BDI considerado para efeito de orçamento de 23,90%**

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Assinado de forma digital por SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Dados: 2026.10.21 09:50:41 -03'00'

SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR BAPTISTA BARBOSA
Data: 20/10/2026 11:28:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR BAPTISTA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 5071706628
ART 2620252067219

Jose Roberto Coelho
Assinado de forma digital por Jose Roberto Coelho
Dados: 2026.10.20 17:43:16 -03'00'

JOSÉ ROBERTO COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Assinado de forma digital por Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Dados: 2026.10.20 17:43:29 -03'00'

LUCIANA LEPINSK
COORDENADORA DE CONVÊNIOS